

		当初													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">業務名称</td> <td style="width: 60%; vertical-align: top;">大阪府宮塚宮園第4期住宅（建て替え）地質調査業務</td> <td colspan="2" style="text-align: right; vertical-align: top;">委託費内訳書</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">地質調査業務費</td> <td style="vertical-align: top;">¥10,946,100-</td> <td style="vertical-align: top;">（消費税相当額</td> <td style="vertical-align: top;">¥995,100- ）</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">調査業務価格</td> <td style="vertical-align: top;">¥9,951,000-</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				業務名称	大阪府宮塚宮園第4期住宅（建て替え）地質調査業務	委託費内訳書		地質調査業務費	¥10,946,100-	（消費税相当額	¥995,100- ）	調査業務価格	¥9,951,000-		
業務名称	大阪府宮塚宮園第4期住宅（建て替え）地質調査業務	委託費内訳書													
地質調査業務費	¥10,946,100-	（消費税相当額	¥995,100- ）												
調査業務価格	¥9,951,000-														
業務概要	ボーリング 標準貫入試験 孔内水平載荷試験 サンプルング その他各種試験	一式 一式 一式 一式 一式													

大阪府宮堺宮園第4期住宅（建て替え）地質調査業務

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	5,875,185	
b 間接調査費		1	式	377,000	
小 計	a + b			6,252,185	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	458,264	
小 計	純調査費 (a + b + c)			6,710,449	
d 一般管理費等		1	式	3,240,551	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			9,951,000	
消費税相当額	10%	1	式	995,100	
合 計	地質調査業務費			10,946,100	

大阪府宮塚宮園第4期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		177.0	m	12,600	2,230,200	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		63.0	m	17,500	1,102,500	
標準貫入試験		231	回	7,050	1,628,550	
孔内水平載荷試験		2	回	64,100	128,200	
サンプリング	デニソン	7	本	38,100	266,700	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		519,035	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		0	本	0	0	
小 計					5,875,185	

大阪府宮堺宮園第4期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		2	台	34,600	69,200	
機械組立解体費	足場含む	2	台	62,700	125,400	
機械移動費		4	回	45,600	182,400	
小 計					377,000	

大阪府宮塚宮園第4期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		0	試料	0	0	
土の含水比試験		0	試料	0	0	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		4	試料	38,000	152,000	
一軸圧縮試験		2	試料	7,800	15,600	
三軸圧縮試験（UU）		1	試料	18,100	18,100	
土の粒度試験		6	試料	5,240	31,440	
土の液性限界試験		0	試料	0	0	
土の塑性限界試験		0	試料	0	0	
土の細粒分含有率試験		6	試料	2,660	15,960	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	2	箇所	51,213	102,425	
土壌分析費	2箇所	1	式		183,510	
平板載荷試験			箇所		0	
一面せん断試験			資料		0	
繰り返し三軸試験			資料		0	
ねじりせん断試験			資料		0	
弾性波速度試験 （PS検層）			回		0	
常時微動測定			回		0	
小 計					519,035	

大阪府宮堺宮園第4期住宅（建て替え）地質調査業務

数量表

ボーリング（掘進長）	長さ(m)	本数	計(m)	掘進長(m)	備考
φ 66mm	50	2	100	177	
	20	2	40		
	20	1	20		
	17	1	17		
φ 86mm					
φ 116mm	30	1	30	63	
	33	1	33		
小計		8	240	240	

数量表

標準貫入試験	長さ (m)	本数	回数	備考
φ 66mm	50	2	100	
	20	2	40	
φ 86mm				
φ 116mm				
φ 86mm+φ 66mm				
φ 116mm+φ 86mm				
φ 116mm+φ 66mm	50	2	100	
サンプリング数			-7	
孔内載荷試験回数			-2	
小計		6	231	