

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和5年3月10日
		開札日	令和4年11月16日
工事名称	大阪府営瓜破西住宅（建て替え）造園工事（その2）		
	工事費内訳書		
工事場所	大阪市平野区瓜破西一丁目		
工事費	¥28,259,000-	（消費税相当額	¥2,569,000- ）
工事価格	¥25,690,000-		
工事概要	植栽工事一式 中高木76本、低木13,633株		

大阪府営瓜破西住宅（建て替え）造園工事（その2）

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 造 園 工 事		1	式	20,306,735	
計				20,306,735	
共通費					
I 共 通 仮 設 費		1	式	660,335	
II 現 場 管 理 費		1	式	2,169,457	
III 一 般 管 理 費 等		1	式	2,553,473	
計				5,383,265	
合計（工事価格）				25,690,000	
消 費 税 相 当 額	10%	1	式	2,569,000	
総合計（工事費）				28,259,000	

共通仮設費算出表

造園工事

イ1	造園工事の直接工事費	:	20,306,735
i1	造園工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	1,440,000
j1	造園工事の住宅関係特殊工事費(①～④の計)	:	0
A1	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ1-i1-j1)	:	18,866,735
α1	A1に対する造園工事の共通仮設費率	:	3.50%
ロ1	造園工事に対する共通仮設費(A1×α1)	:	660,335
k1	造園工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(①1～④1の計)	:	0
e1	造園工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等)	:	0

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金額 [※]		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①	0		1.00%	①1
	撤去工事	②	0	②1		0
	設備工事	③	0	③1		0
	その他	④	0	④1		0
	計		0			0

ei1	e1の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
ei2	e2の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0

ハ 共通仮設費(ロ1+ロ2+k1+k2+e1+e2) : 660,335

(大阪府営瓜破西住宅(建て替え)造園工事(その2))

現場管理費

造園工事

イ3	造園工事の純工事費(イ1+ロ1+①1~④1の計+e1)	:	20,967,070
ｾ3	造園工事の住宅関係特殊工事費(①2~④2、⑤2、⑥2の計)	:	0
A3	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ3-i1-ei1-j3-ニ1)	:	19,527,070
β1	A3に対する造園工事の現場管理費率(法定外労災保険費用他含む)	:	11.11%
口3	造園工事に対する現場管理費(A3×β1)	:	2,169,457
k3	造園工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(①3~④3、⑤2、⑥2の計)	:	0
ニ1	造園工事の残土処分に係わる高速自動車道料金	:	0

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費 [※]		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①2	0	2.00%	①3	0
	撤去工事	②2	0		②3	0
	設備工事	③2	0		③3	0
	その他	④2	0		④3	0
	小計		0			0
共通仮設	舗装工事(植栽)	⑤2	0	2.00%	⑤3	0
	その他(植栽)	⑥2	0		⑥3	0
	小計		0			
合計			0			0

e3	現場管理費の積上げ分	:	0
----	------------	---	---

ホ	現場管理費(口3+口4+k3+k4+e3)	:	2,169,457
---	-----------------------	---	-----------

一般管理費等

(大阪府営瓜破西住宅(建て替え)造園工事(その2))

イ5	総工事原価(イ3+イ4+ホ)	:	23,136,527
γ1	イ5に対する造園工事の一般管理費等率	:	11.00%
γ2	契約保証金を必要とする場合の造園工事の一般管理費等率(γ1+0.04%)	:	11.04%
チ'	一般管理費等(イ5×γ2)	:	2,554,272
		端数処理	▲799
チ	一般管理費等(端数処理後)	:	2,553,473

代価表

造園								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	建設発生土 運搬	10t積級 31.5km以下 積込み共	m3	1			3,640	代価表 0001
01	建設発生土運搬	ダンプトラック バックホ0.8m3 31.5km以下	10t積級 土砂 DID区間有り	m3	1	1	3,470	
02	積み込み		m3	1	1	170	170	
	計						3,640	
	ササキツツ	H:0.3×C:- ×W:0.4 材工共	株	1			940	代価表 0002
01	ササキツツ	H:0.3×C:- ×W:0.4	本	1	1	660	660	
02	植付け(低木) 標準図4-1	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	280	280	
	計						940	
	ハナツツ	H:0.4×C:- ×W:0.2 材工共	株	1			830	代価表 0003
01	ハナツツ	H:0.4×C:- ×W:0.2	本	1	1	550	550	
02	植付け(低木) 標準図4-1	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	280	280	
	計						830	

代価表

造園								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ヒトツツ	H:0.4×C:- ×W:0.4 材工共	株	1			990	代価表 0004
01	ヒトツツ	H:0.4×C:- ×W:0.4	本	1	1	710	710	
02	植付け(低木) 標準図4-1	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	280	280	
	計						990	
	セイヨクサ	H:0.3×C:- ×W:0.2 材工共	株	1			850	代価表 0005
01	セイヨクサ	H:0.3×C:- ×W:0.2	本	1	1	570	570	
02	植付け(低木) 標準図4-1	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	280	280	
	計						850	
	ツメツツ	H:3.0×C:0.12×W:1.00 材工共	本	1			12,900	代価表 0006
01	ツメツツ	H:3.0×C:0.12×W:0.80	本	1	1	6,400	6,400	
02	植付け(高木) 標準図4-1	幹周 10~15cm未満 改良仕様A	本	1	1	6,530	6,530	
	計						12,930	

